

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung VE 413_01 Bauwasser übergeordnet
Projektdatenblatt
29.10.2021

413_01 Bauwasser übergeordnet

CPV-Code: 45332200-5 Wasserinstallationsarbeiten

Daten zum Projekt Flugfeldklinikum Böblingen

Grundstücksfläche

Flurstück 7291 50.245m²

Bruttogeschossfläche

BGF 112.110m²

Bruttorauminhalt

BRI 518,511m³

Geschossigkeit

Vollgeschosse 5

Untergeschosse 1

Technikgeschosse 1

Daten zur VE 413_01 Bauwasser übergeordnet

Wasser-/ Abwasserversorgung Baustelle und Container für Ausbaugewerke

Trink- und Bauwasserversorgung für Baustellen WC-Anlagen ca. 8 St.

Trinkwasserzapfstellen für Bauwasseranschlüsse im Baustellenbereich DN20 ca. 24 St.

Trink- und Bauwasserversorgung für Bau-Container-WCs/ -Teeküchen ca. 15 St.

Trinkwasser-Rohrnetz aus Kunststoff PEh, DN20 bis DN40, mit Begleitheizung ca. 1.000 m

Abwasserrohrnetz aus Kunststoffrohren, teilweise erdverlegt ca. 500 m

Wartung und Betreiben der vorgenannten Rohrnetze Dauer ca. 3 Jahre