

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung Elektroinstallation

Projektdatenblatt

18.10.2021

VE 441_03 Elektroinstallation und Kabeltrassen

CPV-Codes: **45311200-2 Elektroinstallationsarbeiten**
45310000-3 Installation von elektrischen Leitungen
45311000-0 Installation von Elektroanlagen
45315100-9 Elektrotechnikinstallation
31200000-8 Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen

Daten zum Projekt Flugfeldklinikum Böblingen

Grundstücksfläche

Flurstück 7291 50.245m²

Bruttogeschossfläche

BGF 112.110m²

Bruttorauminhalt

BRI 518.511m³

Geschossigkeit

Vollgeschosse 5

Untergeschosse 1

Technikgeschosse 1

Daten zu VE 441_03 Elektroinstallation und Kabeltrassen

IT-Netzverteilerschränke 110 Stk.

Anschlussverteiler / FI-Schutz für med. Großgeräte 34 Stk.

Elektronterverteiler teilweise mit KNX/ DALI 611 Stk.

Rangierverteiler 722 Stk.

USV-Anlage Modular bis 200kVA/ 100kVA 5 Stk.

BSV-Anlage 400/ 230V, 30kVA 3 Stk.

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung Elektroinstallation

Projektdatenblatt

18.10.2021

<u>Kabelrinne bis 600x60mm</u>	<u>28.077m</u>
<u>Sammelhalter für Kabel und Leitungen</u>	<u>28.500 Stk.</u>
<u>Unterflurdosen</u>	<u>278 Stk.</u>
<u>Estrichbündiger Kanal bis 300/60</u>	<u>270m</u>
<u>OP-Tableaus</u>	<u>28 Stk.</u>
<u>IT-Tableaus</u>	<u>85 Stk.</u>
<u>RWA-Zentralen</u>	<u>63 Stk.</u>
<u>Sonnenschutzzentrale</u>	<u>4 Stk.</u>
<u>Anschlüsse an Sonnenschutzantriebe</u>	<u>1.200 Stk.</u>
<u>Fluchttürzentralen</u>	<u>26 Stk.</u>
<u>Stromschienen 100A</u>	<u>64m</u>
<u>Kabel und Leitungen FE 90</u>	<u>25.880m</u>
<u>Kabel und Leitungen NYCWY</u>	<u>22.853m</u>
<u>Leitungen NYM-J</u>	<u>2.456.140m</u>
<u>I-Y(St) Y 50x2x0,8</u>	<u>11.340m</u>

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung Elektroinstallation

Projektdatenblatt

18.10.2021