

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung VE 475_01 Feuerlöschanlagen

Projektdatenblatt

29.10.2021

475_01 Feuerlöschanlagen

CPV-Code: 45343200-5 Installation von Feuerlöschanlagen

Daten zum Projekt Flugfeldklinikum Böblingen

Grundstücksfläche

Flurstück 7291 50.245m²

Bruttogeschossfläche

BGF 112.110m²

Bruttorauminhalt

BRI 518,511m³

Geschossigkeit

Vollgeschosse 5

Untergeschosse 1

Technikgeschosse 1

Daten zur VE 475_01 Feuerlöschanlagen

<u>Löschwasserbevorratungsanlagen Wand- und Außenhydranten (bauseits), 1 St. Trinkwasser-Trennstation, Stahltank, vor Ort geschweißt, Löschwasserpumpe Steuerung</u>	2 St.
<u>Wandhydranten (Entnahmemarmatur, Druckknopfmelder, Feuerlöscherfach)</u>	ca. 120 St.
<u>Löschwasserrohre aus Stahl verzinkt, DN 50 bis DN150</u>	ca. 3.600 m
<u>Nasssprinkleranlage nach FMglobal (Bevorratungsstank ca. 200 m³, Versorgungspumpen SV-stromversorgt, Druckluftwasserbehälter)</u>	1 St.
<u>Nassalarmventilstationen DN 125</u>	2 St.
<u>Strömungsmelder (Zonenchecks)</u>	7 St.
<u>Sprinkler für Raum- und Hohlraumschutz</u>	ca. 1.250 St.
<u>Sprinkler-Haupt- und Verteilrohre DN 20 - DN 150</u>	ca.1.700 m

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung VE 475_01 Feuerlöschanlagen

Projektdatenblatt

29.10.2021

Gaslöschanlagen Rechenzentren, ca. je 300 m², Rohrnetz, Löschdüsen, Steuerung 2 St.

Handfeuerlöscher, Aufputz und zum Teil in Einbauschränk ca. 450 St.