

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung VE 491_02 Brandschutzarbeiten TGA

Projektdatenblatt

29.10.2021

491_02 Brandschutzarbeiten TGA

CPV-Code: 45343000-3 Brandschutz-Installationsarbeiten

Daten zum Projekt Flugfeldklinikum Böblingen

Grundstücksfläche

Flurstück 7291 50.245m²

Bruttogeschossfläche

BGF 112.110m²

Bruttorauminhalt

BRI 518,511m³

Geschossigkeit

Vollgeschosse 5

Untergeschosse 1

Technikgeschosse 1

Daten zur VE 491_02 Brandschutzarbeiten TGA

Brandschutzarbeiten an TGA-Installationen Sanitär, Heizung, Kälte, Lüftung, Elektrotechnik.

Rohrschotts F90 von Sanitär-, Heizungs-, Kälte-, Med.-Gas-Leitungen ca. 4.000 St.

Brandschutzverkleidung an Sanitär-, Heizungs-, Kälte-, Med.-Gas-Leitungen ca. 500 m

Brandschutzvermörtelung F90 von Sanitär-, Heizungs-, Kälte-, Med.-Gas-Leitungen in
Massiv- und Leichtbauwänden ca. 1.500 St.

Brandschutzverkleidung an Lüftungskanälen und -rohren ca. 1.500 m²

Brandschottung von Elektroverkabelungen in Massiv- und Leichtbauwände ca. 4.000 St.