

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung VE 491\_03 Befestigungstechnik TGA  
Projektdatenblatt  
29.10.2021

## 491\_03 Befestigungstechnik TGA

CPV-Code: 45262670-8 Metallbauarbeiten

### Daten zum Projekt Flugfeldklinikum Böblingen

#### Grundstücksfläche

Flurstück 7291 50.245m<sup>2</sup>

#### Bruttogeschossfläche

BGF 112.110m<sup>2</sup>

#### Bruttorauminhalt

BRI 518,511m<sup>3</sup>

#### Geschossigkeit

Vollgeschosse 5

Untergeschosse 1

Technikgeschosse 1

### Daten zur VE 491\_03 Befestigungstechnik TGA

Übergeordnete, integrale Befestigungstechnik für gemeinsame HLSE-Hauptinstallationstrassen, vorwiegend in Flurbereichen und Schächten.

Gemeinsame kombinierte Haltevorrichtungen für HLSE-Installationen in Fluren, Installationshaltesysteme/ Rohrschellen/ Traversen von 10 St. bis 30 St. Einzelrohren/ -kanälen/ Elektrotrassen, Gesamtlurlänge ca. 2.200 m,  
Anzahl Haltevorrichtungen ca. 1.500 St.

Gemeinsame kombinierte Haltevorrichtungen/ horizontale Befestigungsrahmen für HLSE-Installationen in begehbaren Installationsschächten, Installationshaltesysteme/ Rohrschellen/ Traversen von 10 St. bis 30 St. Einzelrohren/ -kanälen/ Elektrotrassen,  
Schachtanzahl im Gebäude ca. 40 St.,  
Schachtflächen ca. 5 m<sup>2</sup> bis 20 m<sup>2</sup> pro Schacht,  
Summe horizontale Befestigungsrahmen ca. 420 St.