

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung VE 411_08 Sanitärinstallationen 2

Projektdatenblatt

30.09.2022

Datenblatt zum Projekt Flugfeldklinikum Böblingen

Grundstücksfläche

Flurstück 7291 50.245m²

Bruttogeschossfläche

BGF 112.110m²

Bruttorauminhalt

BRI 518.511m³

Geschossigkeit

Vollgeschosse 5

Untergeschosse 1

Technikgeschosse 1

VE 411_08 Sanitärinstallationen 2

Kondensat-Entwässerungsleitungen ca. 8.500 m

Fettabscheideranlage NS 10 1 St.

Fettabwasserleitungen, mit Begleitheizung, ca. 700 m

Schmutz-/ Regenwasserhebeanlagen, 2x100% Doppelpumpen ca. 39 St.

Laborabwasserleitungen aus Kunststoff ca. 500 m

Trennstation für Betriebswasser 1 St.

Rohrleitungen für Betriebswasser aus Edelstahl, gepresst ca. 4.000 m

Erdgasversorgung und Verteilung, Gaszählerplatz, ca. 132 m³/h 1 St.

Erdgas- Rohrleitungen aus Stahl verzinkt, mit Armaturen ca. 100 m