

Kreiskliniken Böblingen gGmbH

Interessenbekundung VE 475_03 Sprinkleranlagen

Projektdatenblatt

30.09.2022

Datenblatt zum Projekt Flugfeldklinikum Böblingen

Grundstücksfläche

Flurstück 7291 50.245m²

Bruttogeschossfläche

BGF 112.110m²

Bruttorauminhalt

BRI 518.511m³

Geschossigkeit

Vollgeschosse 5

Untergeschosse 1

Technikgeschosse 1

VE 475_03 Sprinkleranlagen

Nasssprinkleranlage (Bevorratungsstank ca. 200 m³, Stahl, vor Ort geschweißt),
Versorgungspumpen SV-stromversorgt) 1 St.

Nassalarmventilstationen DN 125 2 St.

Strömungsmelder (Zonenchecks) 7 St.

Sprinkler für Raum- und Hohlraumschutz ca. 1.250 St.

Sprinkler-Haupt- und Verteilrohre DN 20 - DN 150 ca.1.700 m